

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

**REALIZZAZIONE PARCHEGGI E RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE
NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI SAN PAOLO E MUSSONS**
Opere di primo lotto, opere A (frazione di San Paolo) e opere B (frazione di Mussons)

PROGETTO ESECUTIVO
Opere B – frazione Mussons

Progettazione

☎ +39 0421 277784 - 🌐 www.toneroprogetti.it
✉ info@toneroprogetti.it - 📧 filippo.tonero@archiworldpec.it

• sede principale: Viale Trieste, 39 - 30026 Portogruaro Ve - IT
• sede distaccata: Via V.Brunacci, 9/E - 30175 Venezia Marghera - IT

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO		
ELABORATO:	REV:	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
ERT	00	Data: marzo 2017
		agg.

Sommario

1 - Premessa opere nella frazione di Mussons.....	2
2 - Intervento in frazione di Mussons, piazza IV Novembre, via S. Michele, via Principale.....	2
2.1 - Descrizione intervento.....	2
2.2 - Considerazioni ambientali, geologiche, idrogeologiche ed archeologiche.....	3
2.3 - Individuazione delle interferenze presenti.....	4

1 - Premessa opere nella frazione di Mussons

La presente relazione viene redatta a corredo del progetto esecutivo per le opere di riqualificazione di aree urbane nella frazione di Mussons da eseguirsi nel territorio comunale di Morsano al Tagliamento. Tale progetto prevede interventi atti alla riqualificazione dei luoghi, al miglioramento del servizio offerto ai cittadini e della sicurezza.

Area interessata dalle opere:

- frazione di Mussons (opere lotto B):

piazza IV Novembre - via S. Michele – via Principale

Il progetto esecutivo è stato elaborato sulla base di rilievi topografici delle aree forniti dall'ufficio tecnico comunale, integrati da sopralluoghi e verifiche puntuali. Le soluzioni progettuali sono state analizzate e concordate con l'Amministrazione per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2 - Intervento in frazione di Mussons, piazza IV Novembre, via S. Michele, via Principale

2.1 - Descrizione intervento

L'intervento intende riqualificare piazza IV Novembre al fine di dare centralità e identità a un'area significativa per la frazione di Mussons. E' prevista la riorganizzazione delle aree pedonali e della viabilità, ciò interesserà anche la prospiciente via Principale e una più estesa area posta a lato di via San Michele, piccoli interventi di adeguamento della segnaletica stradale sono previsti anche in via della Chiesa. L'intervento consiste nella realizzazione di un'area pedonale antistante la scuola materna atta a creare uno spazio centrale di aggregazione e un'area protetta per la sosta del servizio autobus scolastico e di linea. L'area pedonale sarà leggermente rialzata dal livello stradale pur garantendo la completa fruibilità e il rispetto della normativa in

materia di superamento delle barriere architettoniche. La pavimentazione pedonale è prevista in ghiaio lavato e delimitata da cordone di diversa tipologia. Si è scelto, in accordo con l'Amministrazione, di mantenere tre parcheggi a lato della piazza e ricavarne due di nuovi di fronte alle attività commerciali su via Principale. La realizzazione dell'area pedonale, dello spazio di sosta per i bus e dei parcheggi impone la riconfigurazione delle corsie di marcia per tutto lo sviluppo dell'intervento che risulteranno di larghezza minima di 2,75 m per complessivi 5,50 m.

Si intende far proseguire l'area pedonale, sullo stesso lato della piazza, lungo via San Michele riconfigurando un'area di risulta fino in corrispondenza della vecchia pesa dismessa. Qui si è scelto di realizzare un'ulteriore piccola area di sosta sul sedime della vecchia pesa per mantenerne la memoria storica. I materiali e le soluzioni tecniche di questa area sono le medesime previste per la piazza ad esclusione che qui le pavimentazioni sono previste completamente a raso. Sono previsti inoltre: un'area per il posizionamento dei cassonetti dei rifiuti, tre parcheggi in linea, quattro a pettine ed uno riservato a diversamente abili. Le aree pedonali saranno dotate di nuovi elementi di arredo quali sedute, fioriere, cestini e dissuasori. È prevista l'integrazione della linea di illuminazione pubblica per l'installazione di due nuovi apparecchi di illuminazione in corrispondenza dei punti cardine dell'intervento. Sarà inoltre integrata la rete di raccolta delle acque meteoriche con alcune caditoie nell'area della piazza. È prevista la ripavimentazione delle aree carrabili interessate dall'intervento mediante fresatura e riasfaltatura, il rifacimento della segnaletica orizzontale e l'integrazione di quella verticale.

2.2 - Considerazioni ambientali, geologiche, idrogeologiche ed archeologiche

Si conferma quanto affermato nel Progetto Definitivo, non si ritiene che l'intervento abbia impatto significativo dal punto di vista ambientale, geologico, idrogeologico ed archeologico.

2.3 - Individuazione delle interferenze presenti

Essendo prevista la posa di cavidotti interrati per l'integrazione dell'impianto di illuminazione pubblica e per l'integrazione della rete di raccolta delle acque meteoriche sarà necessaria la realizzazione di scavi che potranno interferire con le linee interrate di altri sottoservizi.