

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone




DEMOLIZIONE EX SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA SISTEMAZIONE EX LATTERIA COMUNALE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO



PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



STUDIO TECNICO AURa
architetturaurbanisticarestauroarredo

Calle storta, 2
33078 San Vito al Tagliamento - PN
P. IVA 02819240306
tel. 0434 834370
email: tecnicoaurea@gmail.com

ARCH. PAOLO ZAMPESE ARCH. FABIOLA MOLINARO

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I (Euro)	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	EX LATTERIA							
Nr. 1	LAT02 DEMOLIZIONE E RIMOZIONI RECINZIONI Rimozione di cancelli in ferro, ringhiera fronte strada, colonne di sostegno dei cancelli. Sommano a corpo					1,000	2.400,00	2.400,00
Nr. 2	LAT03 DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI L'intervento prevede la demolizione e sgombero dei materiali: Sommano a corpo					1,000	55.000,00	55.000,00
Nr. 3	LAT04 MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DA RECUPERARE Sommano a corpo					1,000	20.000,00	20.000,00
	Totale EX LATTERIA RIPARAZIONI, DEMOLIZIONI, RECUPERI							77.400,00
	A RIPO RTARE							77.400,00

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI (Euro)	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							77.400,00
	AREE ESTERNE E PARCHEGGIO							
	DEMOLIZIONI E SCAVI							
Nr. 4	12.8.BS1.01.B DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In traccia Traccia per spostamento e installazione caditoie Traccia per allacciamento alla fognatura Fascia lungo le recinzioni e il fabbricato in via dell'Industria Ingresso al cortile da via dell'industria Sommano mq.	2,00 10,00	1,000 4,500 57,000	0,800 0,800 1,000		1,600 3,600 57,000 10,000 72,200	15,97	1.153,03
Nr. 5	40.3.BQ4.01.A DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato Marcipiedi esistenti a sud dell'edificio Marcipiedi esistenti a ovest dell'edificio Marcipiedi esistenti a nord dell'edificio Sommano mq.	156,00 130,00 23,00				156,000 130,000 23,000 309,000	12,69	3.921,21
Nr. 6	11.6.CP1.01.A SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Area parcheggio Area nuovo marciapiede a nord Area nuova pavimentazione in ghiaino lavato e acciottolato Sommano mc.	370,00 25,00 95,00			0,300 0,200 0,200	111,000 5,000 19,000 135,000	7,64	1.031,40
	Totale DEMOLIZIONI E SCAVI							6.105,64
	PARCHEGGIO E MARCIAPIEDI							
Nr. 7	12.1.CP1.01.A FONDAZIONE STRADALE PER PARCHEGGIO. Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati. Area parcheggio Sommano mc.	542,00			0,200	108,400 108,400	31,84	3.451,46
Nr. 8	PAV01 FORNITURA E POSA DI TOUT VENANT per sottofondi Formazione di sottofondo in materiale misto 'Tout Venant' per sottofondo delle pavimentazione, Area parcheggio Marcipiedi e pavimentazioni (*par.ug. = 203+37,5) Sommano mc.	542,00 240,50			0,200 0,200	108,400 48,100 156,500	25,00	3.912,50
Nr. 9	PAV03 CORDOLI PER MARCIAPIEDI Fornitura e posa in opera di cordolo in pietra come esistenti su via Roma (giallo d'Istria -Orsera) a perimetrare i percorsi pedonali Sommano ml.					110,550	60,00	6.633,00
Nr. 10	PAV12 PAVIMENTAZIONE IN TERRA STABILIZZATA - DRENANTE SPESSORE MEDIO 10 cm Area parcheggio Sommano mq.	542,00				542,000 542,000	32,19	17.446,98
Nr. 11	PAV04 PAVIMENTAZIONE IN GHIAINO LAVATO CON RIQUADRI LISTATI IN PIETRA							
	A R I P O R T A R E							114.949,58

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI (Euro)	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							114.949,58
	Realizzazione di pavimentazione in cls con ghiaio lavato (pezzatura 3/5 mm comunque a scelta della DD.LL. Marciapiede adiacente al parcheggio Marciapiede attorniante l'edificio Vedi voce PAV06 Sommano mq.	31,00 175,00 -2,70				31,000 175,000 -2,700 203,300	45,00	9.148,50
Nr. 12	PAV05 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO Fornitura e posa di pavimentazione in acciottolato a completamento di quella esistente. Marciapiede via dell'industria Pavimentazione in via Roma Sommano mq.	4,00 21,00				4,000 21,000 25,000	90,00	2.250,00
Nr. 13	PAV06 PAVIMENTAZIONI TATTILI (SEGNALE ORIENTAMENTO ED ARRESTO) Esecuzione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso, tipologia "Segnali tattili" nelle varianti di "Segnale di orientamento", "Segnale di arresto", "Segnale di Orientamento Laterale" integralmente colorato, per sedi stradali Attraversamenti stradali (3*0,9) Sommano mq.					2,700 2,700	55,00	148,50
Nr. 14	PAV07 BORDO IN ACCIAIO CORTEN Realizzazione di bordo in acciaio corten per la delimitazione delle aiuole. Aiuole triangolari Sommano ml.	8,00	1,900			15,200 15,200	30,00	456,00
Nr. 15	PAV11 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTI superficie per realizzare l'allacciamento fognario in via Roma Sommano mq.	10,00				10,000 10,000	50,00	500,00
Nr. 16	PAV13 RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE) Fascia lungo le recinzioni e il fabbricato in via dell'Industria Sommano mq.		57,000	1,000		57,000 57,000	15,00	855,00
	Totale PARCHEGGIO E MARCIAPIEDI							44.801,94
	FOGNATURA ACQUE METEORICHE							
Nr. 17	11.7.CP1.01.A SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza Traccia per allacciamento alla fognatura Rete meteoriche parcheggio Rete meteoriche pavimentazioni Allacciamenti nuove caditoie e adeguamento caditoie in via dell'Industria Sommano mc.		4,500 35,500 55,000 8,000	0,800 0,500 0,500 0,800	1,000 0,600 0,600 1,000	3,600 10,650 16,500 6,400 37,150	15,55	577,68
Nr. 18	11.8.CP1.09 RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE Traccia per allacciamento alla fognatura Rete meteoriche parcheggio Rete meteoriche pavimentazioni Allacciamenti nuove caditoie e		4,500 35,500 55,000 8,000	0,800 0,500 0,500 0,800	1,000 0,600 0,600 1,000	3,600 10,650 16,500 6,400		
	A R I P O R T A R E							128.885,26

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI (Euro)	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							128.885,26
Nr. 19	adeguamento caditoie in via dell'Industria Sommano mc. 12.8.ZS5.02 Nuova voce Traccia per allacciamento alla fognatura Allacciamenti nuove caditoie e adeguamento caditoie in via dell'Industria Sommano mq.		4,500 8,000	0,800 0,800		37,150 3,600 6,400 10,000	19,24	714,77
Nr. 20	12.9.GY4.01.b Nuova voce Caditoie esistenti in via dell'Industria Sommano cad	2,00				2,000 2,000	134,14	268,28
Nr. 21	FO01 IMPIANTO DI DISOLEAZIONE MONOLITICO Sommano a corpo					1,000	5.500,00	5.500,00
Nr. 22	50.1.IN6.02.A TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 Diametro nominale 125 mm Allacciamenti pluviali alla rete fognaria a sud Allacciamenti pluviali alla rete fognaria - via dell'Industria Sommano ml.	10,00 25,00				10,000 25,000 35,000	23,83	834,05
Nr. 23	50.1.IN6.02.C TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 Diametro nominale 200 mm Rete acque meteoriche pavimentazioni pedonali Sommano ml.		20,000			20,000 20,000	37,47	749,40
Nr. 24	50.1.IN6.03.D TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 200 mm Allacciamento nuove caditoie in via dell'Industria Adeguamento caditoie esistenti Sommano ml.		6,000 2,000			6,000 2,000 8,000	38,84	310,72
Nr. 25	50.1.IN6.03.E TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 250 mm Rete acque meteoriche parcheggio Sommano ml.		40,000			40,000 40,000	48,82	1.952,80
Nr. 26	50.3.GQ4.01.C POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 40x40x40 cm Per caditoie parcheggio e pavimentazioni Sommano cad	8,00				8,000 8,000	66,30	530,40
Nr. 27	50.3.GQ4.02.C PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 40x40x20 cm Vedi voce 50.3.GQ4.01.C Sommano cad	8,00				8,000 8,000	42,43	339,44
Nr. 28	50.3.GQ4.02.D PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 40x40x40 cm Vedi voce 50.3.GQ4.01.C Sommano cad	8,00				8,000 8,000	51,27	410,16
Nr. 29	FO02 CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe							
	A R I P O R T A R E							140.790,48

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI (Euro)	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							140.790,48
Nr. 30	C 250 dim. 40x40 cm Caditoie per pavimentazioni Sommano cad	3,00				3,000 3,000	85,00	255,00
Nr. 31	FO03 CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250 dim. 40x40 cm Caditoie per parcheggio Sommano cad	5,00				5,000 5,000	100,00	500,00
Nr. 32	50.3.GQ4.01.D POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 50x50x50 cm Per caditoie in via dell'Industria Per valvola antiriflusso Per pozzetto di allaccio Sommano cad	2,00 2,00 1,00				2,000 2,000 1,000 5,000	81,64	408,20
Nr. 33	50.3.GQ4.02.F PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 50x50x50 cm Vedi voce 50.3.GQ4.01.D Per valvola antiriflusso Per pozzetto di allacciamento Sommano cad	2,00 2,00 1,00				2,000 2,000 1,000 5,000	60,94	304,70
Nr. 34	FO04 CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe D 400 dim. 50x50 cm Caditoie via dell'Industria Sommano cad	2,00				2,000 2,000	130,00	260,00
Nr. 35	FO05 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER PLUVIALI Per pluviali Sommano cad	4,00				4,000 4,000	60,00	240,00
Nr. 36	FO06 VALVOLA ANTIRIFLUSSO. Diametro Nominale 200 mm. Valvola antiriflusso Sommano cad	2,00				2,000 2,000	320,00	640,00
Nr. 37	FO07 CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE Classe D400 dim. int. 50 x 50 cm Per valvola antiriflusso - via dell'Industria Sommano cad	1,00				1,000 1,000	230,00	230,00
Nr. 38	FO08 CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE Classe C250 dim. int. 50 x 50 cm Per valvola antiriflusso - via Roma Sommano cad	1,00				1,000 1,000	160,00	160,00
Nr. 38	FO09 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe D 400 con guarnizione in elastomero dim. int 50x50 cm Pozzetto per allacciamento Sommano cad	1,00				1,000 1,000	130,00	130,00
	Totale FOGNATURA ACQUE METEORICHE							15.610,80
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
Nr. 39	DEM01 RIMOZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI Pali in via dell'Industria Sommano a corpo	2,00				2,000 2,000	302,98	605,96
	A R I P O R T A R E							144.524,34

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI (Euro)	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							144.524,34
Nr. 40	11.7.CP1.01.A SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza Predisposizione corrugato per illuminazione pubblica Sommano mc.		20,000	0,500	0,600	6,000 6,000	15,55	93,30
Nr. 41	11.8.CP1.09 RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE Chiusura scavo per corrugato Sommano mc.		20,000	0,500	0,600	6,000 6,000	19,24	115,44
Nr. 42	11.8.CP1.12 CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO Vedi voce 11.7.CP1.01.A Sommano mc.	6,00				6,000 6,000	17,92	107,52
Nr. 43	ILL01 BLOCCO DI FONDAZIONE PER POSA PALI DI SOSTEGNO Sommano cad	5,00				5,000 5,000	280,00	1.400,00
Nr. 44	62.2.IN6.01.G CAVIDOTTI CORRUGATI FLESSIBILI IN POLIETILENE. diam. est. 125 mm Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati. Predisposizioni per illuminazione pubblica Sommano m.		20,000			20,000 20,000	12,97	259,40
	Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA							2.581,62
	A R I P O R T A R E							146.500,00

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I (Euro)	
		Unitario	Totale
	RIEPILOGO FINALE		
	EX LATTERIA		77.400,00
	RIPARAZIONI, DEMOLIZIONI, RECUPERI AREE ESTERNE E PARCHEGGIO		
	DEMOLIZIONI E SCAVI		6.105,64
	PARCHEGGIO E MARCIAPIEDI		44.801,94
	FOGNATURA ACQUE METEORICHE		15.610,80
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2.581,62
	Totale		146.500,00