

COMUNE DI
MORSANO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI
PORDENONE

Progetto: **COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA NUOVA PIAZZOLA
ECOLOGICA COMUNALE SITA IN VIA FELETTI**

III° LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: **COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO**

ASSEVERAZIONI

Il sottoscritto Ermes ing. Finotto **assevera** quanto segue:

1) dato che il progetto in oggetto è diretta esecuzione del progetto approvato dalla giunta provinciale con determina n.107 del 19/06/2008 e n.30 del 19/02/2009, attestanti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, di sicurezza e di rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche comunque applicabili al progetto, le opere previste nel lotto III° rispondono a dette norme.

2) Ai sensi della classificazione delle opere, per il progetto in oggetto la categoria prevalente è la OG3.

3) ai sensi dell'art.25 del D.L. 50/2016 l'intervento in oggetto non prevede scavi a quote diverse da quelle dei manufatti esistenti.

DICHIARA INOLTRE CHE

4) nell'ambito dell'opera è prevista la **produzione** di terre da scavo destinate al deposito presso discarica autorizzata.

5) Il rispetto di tutti i requisiti previsti dall'art.186, comma1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

6) di essere consapevole che le rocce e terre da scavo, non riutilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.186 commi ,2,3,4 e/o 6 del D.Lgs. 152/2006, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato D.Lgs. 152/2006.

- 7) che nell'esecuzione dei lavori non saranno usate sostanze inquinanti.
- 8) Che il riutilizzo avverrà senza trasformazioni preliminari.
- 9) Che la concentrazione degli inquinanti nelle terre e rocce da riutilizzare non sarà superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per il sito di destinazione.
- 10) Che le terre di cui trattasi saranno depositate temporaneamente nel sito in oggetto per un tempo massimo di 60 giorni.
- 11) Che il volume delle terre e rocce da scavo è di m³ 151.02 come desunto dal computo metrico estimativo.

Il volume delle terre e rocce da scavo **prodotte** è così distinto:

PRODUZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	
tipologia	Volume (m ³)
Scavo di sbancamento e a sezione aperta	93,40
Scavo a sezione ristretta o obbligata	25,82
Scavo trincee posa tubi	31,80
TOTALE	151,02

Il volume delle terre e rocce da scavo **riutilizzate** è così distinto:

RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO	
tipologia	Volume (m ³)
Scavo trincee posa tubi	31,80
TOTALE	31,80

Il volume delle terre e rocce da scavo DA PORTARE IN DISCARICA AUTORIZZATA PREVIA CARATTERIZZAZIONE RISULTA DI M³ 119,22 così distinto:

CONFERIMENTO IN DISCARICA TERRE E ROCCE DA SCAVO	
tipologia	Volume (m ³)
Scavo di sbancamento e a sezione aperta	93,40
Scavo a sezione ristretta o obbligata	25,82
TOTALE	119,22

Pordenone, 04 luglio 2016

Il Tecnico incarico

Ermes ing. Finotto

Il presente documento è firmato digitalmente da ermes finotto